

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Renowacja i konserwacja ścian nawy

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0101-05 0	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły .jedno miej.-1m2 krotność= 1,00	m2	125,00
1. 193,21-28,21-40,00				125,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011201-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami wapiennymi krotność= 1,00	m2	193,21

2. Posadzka

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	18,41
1. (24,42+72,41+5,42)*0,18				18,41
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m krotność= 1,00	m3	20,45
1. (24,42+72,41+5,42)*0,20				20,45
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110106-04-060	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	35,79
1. 15,34+20,45				35,79
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 1,00	m3	18,41
1. 18,41				18,41

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	18,41
8	wg nakładów rzeczowych AW-060	Opłata za wysypisko krotność= 1,00	m3	33,14
1. 18,41*1,80				33,14
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-06-060	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	m3	20,45
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km - 5 km krotność= 1,00	m3	20,45
1. 20,45				20,45
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. krotność= 1,00	m3	15,64
1. 104,25*0,15				15,64
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	10,43
1. 104,25*0,10				10,43
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0618-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	104,25
1. 104,25				104,25
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0609-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego na lepiku, poziome na wierzchu konstrukcji. Roztwór asfaltowy do gruntowania krotność= 1,00	m2	104,25
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	8,34
1. 104,25*0,08				8,34
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-05-050	Posadzki płytkowe z Terakoty cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	104,25
1. 104,25				104,25

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211121-02-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 10x10 cm krotność= 1,00	m2	4,34
1. (0,36+2*0,17)*6,20				4,34

3. Roboty stolarskie w nawie głównej

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1026-03-05 0	Skrzydła drzwiowe pełne, zewnętrzne, po rekonstrukcji krotność= 1,00	m2	2,13
1. 1,08*1,97				2,13
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1026-03-05 0	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe po rekonstrukcji jednoskrzydłowe krotność= 1,00	m2	4,04
1. 0,85*2,05+1,12*2,05				4,04
20	wg nakładów rzeczowych KNR 21104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	m2	6,17
1. 1,08*1,97+0,85*2,05+1,12*2,05				6,17
21	wg nakładów rzeczowych AW-050	Rekonstrukcja i montaż ścianki zakrystii krotność= 1,00	m2	2,38
1. 1,21*1,97				2,38
22	wg nakładów rzeczowych AW-050	Przeniesienie, renowacja i konserwacja ścianki zakrystii krotność= 1,00	m2	5,67
1. 1,97*2,88				5,67
23	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200120-0802-02 0	Stopnie schodów drewnianych długości do 1,10 m bez podstopni, zabiegowe. Montaż gotowych stopni z umocowaniem do policzków krotność= 1,00	szt	32,00
24	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200121-0103-04 0	Policzki przy schodach z drewna, proste dla stopni osadzonych w policzkach. Wykonanie elementów policzków profilowanych do 5 profili krotność= 1,00	m	18,20
1. 4,55*4				18,20
25	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200122-0404-04 0	Tralki w balustradach bogato ozdobne profilowane klejone. Montaż tralek w policzkach spiralnych krotność= 1,00	m	52,00
1. 52,00				52,00

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200123-0407-04 0	Poręcze (pochwyty) profilowane, umocowane do drewnianych tralek. Montaż poręczy - odcinki spiralne krotność= 1,00	m	18,20
1. 4,55*4				18,20
27	wg nakładów rzeczowych KNR 13-120902-05-050	Skrzydła drewniane ażurowe impregnowane wraz z siadką zabezpieczającą krotność= 1,00	m2	3,70
1. 1,85*1,00*2				3,70