

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – przedmiar robót

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Renowacja i konserwacja ścian nawy

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-01-050	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	379,07
1. (31,71*2+8,05*2)*4,54*1,05				379,07
2	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19042101-5390-050	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej krotność= 1,00	m2	53,05
1. (0,89*2+0,50*2+0,44+0,25*2+0,45+0,50*2+0,28+0,46+0,60*2+0,30*2+0,70*2+0,50*2+0,38*2+0,72*2+0,25*3+0,76+0,89+0,52*4+0,30*2+0,48*2+0,50*2+0,45)*(0,60+0,95+0,93*2)-2,00*1,20*5-1,45*1,70				53,05
3	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19042101-57-020	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy, z wybraniem z murów na zaprawie wapiennej krotność= 1,00	szt	2 546,40
1. 53,05*48				2 546,40
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły krotność= 1,00	m2	53,05
1. 53,05				53,05
5	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040901-2270-050	Spoinowanie murów z cegieł, gładkich w ilości do 1 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00	m2	53,05
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010621-01-050	Impregnacja murów zewnętrznych z cegły preparatem hydrofobizującym krotność= 1,00	m2	53,05
1. 53,05				53,05

7	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0310-040	Wymiana podwalin z drewna dębowego (1 m - robocizna) krotność= 1,00	m	31,72
1. 2,395+1,235+4,21+1,21+1,415+3,035+1,74+1,20+1,7 4+3,04+1,39+1,195+4,24+1,21+2,465				31,72
8	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0311-060	Wymiana podwalin z drewna dębowego (1 m3 - materiały) krotność= 1,00	m3	1,54
1. 31,72*0,22*0,22				1,54
9	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0310-040	Wymiana murłat w ścianach nośnych (1 m - robocizna) krotność= 1,00	m	31,72
1. 31,72				31,72
10	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0311-060	Wymiana murłat w ścianach nośnych (1 m3 - materiały) krotność= 1,00	m3	1,54
1. 31,72*0,22*0,22				1,54
11	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0310-040	Wymiana rygli w ścianach nośnych (1 m - robocizna) krotność= 1,00	m	57,10
1. 3*31,72*0,6				57,10
12	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0311-060	Wymiana rygli w ścianach nośnych (1 m3 - materiały) krotność= 1,00	m3	2,26
1. 57,10*0,18*0,22				2,26
13	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0360-040	Wymiana słupów (1 m - robocizna) krotność= 1,00	m	95,92
1. 4,36*22				95,92
14	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0361-060	Wymiana słupów (1 m3 - materiały) krotność= 1,00	m3	4,80
1. 95,92*0,20*0,25				4,80
15	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0370-040	Wymiana mieczów i zastrzałów (1 m - robocizna) krotność= 1,00	m	62,40
1. 12*5,2				62,40
16	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0371-060	Wymiana mieczów i zastrzałów (1 m3 - materiały) krotność= 1,00	m3	2,50

1. 62,40*0,2*0,2				2,50
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-03-020	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Końce słupa krotność= 1,00	szt	8,00
18	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051201-3120-020	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,10 m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm krotność= 1,00	szt	45,00
19	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051201-3150-020	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,20 m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm krotność= 1,00	szt	20,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110602-04-050	Dwuwarstwowe wykonanie izolacji poziomej murów z papy asfaltowej na sucho krotność= 1,00	m2	14,27
1. 31,72*0,45				14,27
21	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050601-1090-050	Prostowanie ścian nawy. Naprawa i konserwacja połączeń ciesielskich krotność= 1,00	m2	379,07
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami owadobójczymi krotność= 1,00	m2	240,40
1. $((0,22+0,19)*2*24+(0,42+0,18)*2*4)*4,05+0,19*4*12*4,15+0,19*4*1,10*3*21+31,71*(0,20+0,20)*2*2$				240,40
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem ogniochronnym krotność= 1,00	m2	240,40
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem grzybobójczym = nowowbudowane drewno krotność= 1,00	m2	108,18
1. $((((0,22+0,19)*2*24+(0,42+0,18)*2*4)*4,05+0,19*4*12*4,15+0,19*4*1,10*3*21+31,71*(0,20+0,20)*2*2)*0,45$				108,18
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem grzybobójczym = stare drewno krotność= 1,00	m2	156,26
1. $((((0,22+0,19)*2*24+(0,42+0,18)*2*4)*4,05+0,19*4*12*4,15+0,19*4*1,10*3*21+31,71*(0,20+0,20)*2*2)*0,65$				156,26

26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0101-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 krotność= 1,00	m2	152,28
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011201-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą krzemionkową wewnętrzną krotność= 1,00	m2	152,28
28	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051101-2790-040	Podstemplowanie zagrożonych stropów - tymczasowe krotność= 1,00	m	120,96
1. 28*4,32				120,96
29	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051101-2850-040	Rozebranie stemplowania zagrożonych stropów krotność= 1,00	m	120,96
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przysienne o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	m2	160,00
1. 32,00*5,00				160,00
31	wg nakładów rzeczowych AW-148	Praca rusztowań krotność= 1,00	m-g	1 119,84
1. 2822/(3*0,84)				1 119,84

2. Strop nawy

Kod CPV:

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami owadobójczymi krotność= 1,00	m2	96,84
1. 24,21*2*2				96,84
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem ogniochronnym krotność= 1,00	m2	96,84
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-02-050	Impregnacja deskowania bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem grzybobójczym krotność= 1,00	m2	96,84

3. Więźba dachowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0390-040	Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwiększenie profilu) (1 m - robocizna) krotność= 1,00	m	51,17
1. 10,40*2+2,95+4,73+3,04+3,07+4,79+2,99+1,10*8				51,17
36	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050201-0391-060	Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwiększenie profilu) (1 m3 - materiały) krotność= 1,00	m3	2,56
1. 51,17*0,20*0,25				2,56

4. Pokrycie dachowe nawy, obróbki blacharskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0508-04-040	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm krotność= 1,00	m	59,02
1. 59,02				59,02
38	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230103-0105-020	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych. Dodatek za wpust (sztucer) krotność= 1,00	szt	4,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0510-04-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm krotność= 1,00	m	18,00
40	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0104-020	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. Dodatek za kolanko krotność= 1,00	szt	18,00
1. 3*6				18,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0506-0101-050	Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm krotność= 1,00	m2	25,08
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-02-050	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 25 X 50 mm o rozstawie łat do 16 cm. krotność= 1,00	m2	172,05
43	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060101-0030-050	Krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami krotność= 1,00	m2	172,05

5. Roboty stolarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	<i>Ostrożny demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>2,11</i>
45	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19120001-0010-040	<i>Wymiana uszkodzonych pionowych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>1,20</i>
46	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200257-0106-020	<i>Dopasowanie i sklejenie złączy otwartych o długości do 20 cm i szerokości do 10 cm krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>35,00</i>
47	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19120001-0020-040	<i>Drobna naprawa ościeżnic osadzonych (przetruganie wrębów i wst. listew z drewna igł. we wrębach o dł. oścież. w jedn. msc.; odc. proste)- do 0,25 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>8,00</i>
48	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19200124-0101-020	<i>Flekowanie pod malowanie elementów stolarskich przy wielkości pojedynczych fleków do 3 cm2 krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>8,00</i>
49	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19150402-0340-050	<i>Malowanie stolarki. Zagruntowanie drewna krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>4,22</i>
50	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19150402-0370-050	<i>Malowanie farbą AIDOL Compact-Lasur PU - pierwszy raz krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>4,22</i>
51	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19150402-0371-050	<i>Malowanie stolarki. Malowanie farbą olejną - drugi raz krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>4,22</i>